

PRESUPUESTO BAÑO 22-M2



22-M2 Pared
4,80-M2 Suelo



2,20

2,20

Muy señores nuestros,

Por la presente nos es grato detallarle PRESUPUESTO de la restauración de BAÑO, cuyo importe asciende a un total de 5.446,18.-€ + 10% I.V.A. = **5.990,80.-€**

Y se desglosa como sigue:

ALBAÑILERIA Y MATERIALES: 4.770,45.-€ -17,35% = 3.942,78

Desmontar, picar y rebozar paredes con mortero de silíceo M-7,5, hasta el punto que requiera para una buena colocación de los azulejos a colocar y colocación de pavimento sobre el actual con cemento cola porcelánico



UND.	Descripción	Precio
20-M2	MICENAS CREMA 31X45	9,35 €
4-M2	MICENAS SAVANNA PRECORTE 31X45	12,35 €
4-M2	ALEPPO SAVANNA 45X45	8,87 €
3,80-M2	TECHO ALUMINIO LAMA 19 BLANCO	52,64 €
3-UD.	OJO DE BUEY BASCULANTE	20,24 €

Realización de toda la instalación de agua, tanto fría como caliente en tubería de cobre 14/15, así como desagües y sifones nuevos. Realización de toda la instalación de luz necesaria y colocación de cajas y mecanismos nuevos de la serie Simon-82.

SANTARIOS, GRIFERIAS Y MOBILIARIO: 1.819,00.-€ -17,35% = 1.503,40.-€

UND.	Descripción	Precio
1-UD.	PLATO DUCHA MALTA 120X80X65 (Roca)	227,00 €
1-UD.	DESAGUE DUCHA CROMO 90 MM (M.Z.)	17,85 €
1-UD.	INODORO THE GAP COMPLETO (Roca)	236,90 €
1-UD.	BIDE THE GAP COMPLETO (Roca)	119,20 €
1-UD.	CONJUNTO DENIA 100-CM (Mueble+Lavabo+Espejo+Luz)	396,00 €
1-UD.	MON. DUCHA VICTORIA CROMO (Roca)	53,70 €
1-UD.	MON. LAVABO VICTORIA CROMO (Roca)	44,70 €
1-UD.	MON. BIDE VICTORIA CROMO (Roca)	45,50 €
1-UD.	MAMPARA AMERICA QUITO 120 (Doccia)	328,00 €
1-UD.	INSTALACIÓN DE LA MAMPARA POR EL FABRICANTE	100,00 €
1-UD.	COLOCACION DE SANTIARIOS	215,74 €